PUISTOTIE

LEMMENRAITTI

ORIONRAITTI

ORIONKAARI

ORIONPOLKU

RANTATIE

LEMMENSILTA

LEMMENPOLKU

Talosulkuventtiili

Talosulkuventtiili

Katusulkuventtiili
asennetaan aikaisemmin
saneerattuun vesijohtoon.

MERKINNÄT:

- ASFALTOITAVA LIIKENNEVÄYLÄ
- ASFALTOITAVA JK + PP -VÄYLÄ
- MURSKEPINTA
- NURMETUS
- BETONIKIVI, PUNAINEN
- REUNAKIVI, UPOTETTAVA
  TONTTILIITTYMIEN KOHDALLA YLIAJETTAVA REUNAKIVI
- UUSI VALAISIN, ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN
- KAUKOLÄMPÖ, SIJAINTI OHJEELLINEN
- MAAKAASU, SIJAINTI OHJEELLINEN

JV3 77.03 / 76.93 — 79.96 / 76.93 — 78.05 / 77.03

Jv 160 PVC/k-SN8

SUUNNITELTU JÄTEVESIVIEMÄRI:
Putkikoko, - materiaali, kaivon numero, kannen ja vesijuoksun korkeus

SV6 77.33 — 79.96 / 77.33 — 78.05 / 77.33

Sv 315 PE/k-SN8

SUUNNITELTU SADEVESIVIEMÄRI:
Putkikoko, - materiaali, kaivon numero, kannen ja vesijuoksun korkeus

Vj 63 PE/h-PN10

SUUNNITELTU VESIJOHTO:
Putkikoko, - materiaali ja vesijohdon laitteet

TONTTILIITTYMÄT:
-Vesijohdot 63 PE/h PN10
-Jätevesiviemärit 160 PVC/PP SN8
-Hulevesiviemärit 200 PE/PP SN8
Tonttiliittymät rakennetaan tontin rajalle. Kaikkien putkien päät tulpataan ja merkataan.

URAKKALASKENTAA VARTEN

Rev A: Kaivot nimetty uudelleen SVTK, SV ja JV, 30.6.2017

K.osa/kylä	Kortt. tila	Tontti / Rnro	Viranomaisen merkintöjä
Rakennustoimenpide: RAKENNUSSUUNNITELMA			Piirustuslaji
Rakennuskohteen nimi: ORIMATTILAN KAUPUNKI LEMMENRAITTI JA ORIONKAARI ORIMATTILA			Piirustuksen sisältö: SUUNNITELMAKARTTA, VESIHUOLTO Mittakaava: 1:500

pvm.	suun.	projektipääll.	Suunnitteluala	Työnumero	Piirustuksen nro
16.6.2017	H.Roponen	S.Pailamo	TKA	KAU42709	R2

SITO
Viestikatu 7, 70600 Kuopio
puh. 020 747 6000
www.sito.fi