VÄÄRÄKOSKENKUJA

PORVOONJOKI

X=6744000

Y=2548400

Kaadettuja suuria runkopuita jätetään lahopuuksi maastoon, rungon halkaisija min. 30 cm, max. 10 kpl.
Maapollien oksat poistetaan ja leikkuupinnat siistitään. Asennuspaikat tarkennetaan maastossa, asennus suoralle/loivalle pinnalle, jotta pysyvät paikoillaan.

Nykyinen puusto/ suuret puut huomioidaan

X=6743900

Y=2548100

Näkymän avaus joen varteen (kalastuspaikka)
Puuston harvennus noin puoleen nykyisestä, harvennus reitin ja joen välistä n.25 m. Suositaan mäntyjä, isoja kuusia ja haapoja, poistetaan pienet/ heikkokuntoiset puut, harvennetaan liian lähekkäin kasvavaa puustoa koosta riippuen (runkoväli min.3-5m)

Nykyinen polku

Ulkoilureitti leveys 2,00m

Iso kivi

Näkymän avaus koskelle. Puuston harvennus noin puoleen nykyisestä, harvennus reitin ja joen välistä n.40 m. Suositaan mäntyjä, isoja kuusia ja haapoja, poistetaan pienet/ heikkokuntoiset puut, harvennetaan liian lähekkäin kasvavaa puustoa koosta riippuen (runkoväli min.3-5m)

VÄÄRÄKOSKI

Rumpu 315M

X=6743600

Y=2548300

Näköalapaikka kalliorinteet

Rumpu 315M

Liittyy nykyiseen ulkoilureittiin

ULKOILUREITTI

P-ALUE

0 10 20 30 40 50 100m

Näkemän tieltä harvennettava puusto.
Enemmistö haapoja, säilytetään kaikki. Poistetaan kaikki kuuset, koivut ja kuolleet puut.

Ulkoilureitin sijoutus aukean johtoalueen reunaan

6 m reitin molemmin puolin karsitaan kuusista 1/3 pois.

Liittyy Kaitilantien jkpp-väylään

Näkemäalueelta poistetaan kaikki pienet puut/pusikot rantaan saakka, pintamaa pyritään säilyttämään ennallaan tai ennallistetaan niityksi

Komealupiini-havainto, hävitetään asianmukaisesti haittakasvina

Säilytettävä nuori koivu, aukean alueen taimista kookkain (halk.n.50 mm), ei kartoitusmiitattu

Rumpu 315M

Kaapeli-taulu siirretään avoimelta alueelta metsän reunaan

Näköalapaikka Porvoonjoki avataan näkymä joelle ja sillalle

Poistetaan kuusi ja pieni reittilinjan oikaisu, jotta penkki/levähdysalue saadaan nykyisen joen penkan päälle siten, että joenrinteen pintamaata ei tarvitse rikkoa

Kiinteä penkki, katselusuuntä joenvartta pohjoiseen

KAITILANTIE

HILDANKUJA

VILHELMINKUJA

VÄÄRÄKOSKENKUJA

PORVOONJOKI

X=6744000

Y=2548400

Kaadettuja suuria runkopuita jätetään lahopuuksi maastoon, rungon halkaisija min. 30 cm, max. 10 kpl.
Maapollien oksat poistetaan ja leikkuupinnat siistitään. Asennuspaikat tarkennetaan maastossa, asennus suoralle/loivalle pinnalle, jotta pysyvät paikoillaan.

Nykyinen puusto/ suuret puut huomioidaan

X=6743900

Y=2548100

Näkymän avaus joen varteen (kalastuspaikka)
Puuston harvennus noin puoleen nykyisestä, harvennus reitin ja joen välistä n.25 m. Suositaan mäntyjä, isoja kuusia ja haapoja, poistetaan pienet/ heikkokuntoiset puut, harvennetaan liian lähekkäin kasvavaa puustoa koosta riippuen (runkoväli min.3-5m)

Nykyinen polku

Ulkoilureitti leveys 2,00m

Iso kivi

Näkymän avaus koskelle. Puuston harvennus noin puoleen nykyisestä, harvennus reitin ja joen välistä n.40 m. Suositaan mäntyjä, isoja kuusia ja haapoja, poistetaan pienet/ heikkokuntoiset puut, harvennetaan liian lähekkäin kasvavaa puustoa koosta riippuen (runkoväli min.3-5m)

VÄÄRÄKOSKI

Rumpu 315M

X=6743800

Y=2548300

0 10 20 30 40 50 100m

MERKINTÖJEN SELITYKSET

- Kivituhka/ puru
- Havupuu, lehtipuu, säilytettävä
- Kaadettu runkopuu
- Penkki
- Kaide
- Näkymän avaus
- Rumpuputki, rummunpää, suunniteltu
- Hulevesikaivo ja -viemäri, nykyinen
- Jätevesikaivo, jätevesiviemäri, nykyinen
- Vesijohto, nykyinen
- Avouoma, nykyinen

Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä	N2000

Tunn.	Lukum.	Muutos	Nimim.	Päiväys

Rakennuskohteen nimi ja osoite
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Tönnön ulkoilureitti

Piirustuksen sisältö
Asemapiirustus

Mittakaava 1:1000

Rakennussuunnitelma

RAMBOLL
Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
puh. 020 755 611
www.ramboll.fi

Suunn.aik. TKA
Työnro 1510064433
Tiedosto
Piirustusnro 101
Muutos

hyv. K. Mönkäre
piir. NOROLA
suunn. J. Matilainen, E. Tavast
pvm 12.8.2021

V:\1366\Orimattila\1510064433_Tönnö\104_TULOSTUS\101_asema_Tönnö.dwg